



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**DOLNY
ŚLĄSK**

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



**„Modernizacja i rozbudowa Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-
2013**

Jelenia Góra, 19.04.2010

Wyjaśnienia do treści SIWZ – cz. 4

Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze z siedzibą przy ul. Jana Matejki 28, będące Zamawiającym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „**Modernizację i rozbudowę Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze**”, zawiadamia, że wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający działając na podstawie art.38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (tj. z 2007 r. Dz. U. Nr 223 poz. 1655 z późniejszymi zmianami), udziela wyjaśnień na zadane pytania.

Pytanie 1

W dokumentacji przetargowej brak danych na temat ilości zbrojenia schodów żelbetowych w części modernizowanej. Czy Inwestor potwierdza, że przyjęte w przedmiarze ilości: dla schodów 10 kg/m² i dla stropu 15 kg/m² są poprawne? Proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź 1

W części modernizowanej Projektant z uwagi na izolację akustyczną przewidział schody prefabrykowane. Dla stropu należy przyjąć zbrojenie w ilości 15kg/m².

Pytanie 2

W opisie do projektu budowlanego zamiennego pkt 5.1.2 zamieszczono szereg niespójnych i nieprecyzyjnych informacji, które uniemożliwiają zidentyfikowanie wymaganych parametrów i poprawną wycenę poszczególnych drzwi wewnętrznych. W opisie wymienione są skrzydła stalowe oraz z MDF bez sprecyzowania wymaganego wykończenia (np.: malowanie, okleina syntetyczna, fornir naturalny) oraz ościeżnice stalowe (malowanie, laminowanie, stałe, obejmujące, kątowe, regulowane?), drewnopodobne (stałe, regulowane?), regulowane z okleiną naturalną. Dla poszczególnych drzwi dodatkowo wymagane są zróżnicowane izolacyjności akustyczne. Proszę o udostępnienie uporządkowanego zestawienia drzwi zawierającego oznaczenia zgodne z innymi rysunkami oraz niezbędne informacje jednoznacznie identyfikujące poszczególne drzwi (skrzydło- materiał, wykończenie powierzchni, izolacyjność akustyczna, wyposażenie, ościeżnica- materiał, typ, wykończenie powierzchni).

Odpowiedź 2

1) Zamawiający załączył prawidłowe rysunki stolarki okiennej i drzwiowej. Patrz→ Zmiana treści SIWZ nr 3, **poz.II**

2) Drzwi aluminiowe

- Profile aluminiowe lakierowane proszkowo, dla drzwi zewnętrznych - z wkładką termiczną, $U \leq 2,0 \text{ W/ m}^2 \text{ K}$ - dla ramy
- Panele aluminiowe z termoizolacją – dla drzwi zewnętrznych

- W skrzydłach szklonych: szyby zespolone podwójnie bezpieczne , $U \leq 1,1 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ - dla szyby w drzwiach zewnętrznych
 - Okucia drzwi antywłamaniowe , trzy zawiasy wzmocnione
 - klamki lub pochwytty ze stali nierdzewnej
 - samozamykacze (zgodnie z PT)
 - Odporność ogniowa dla typów drzwi zgodnie z PT
- 3) Drzwi płytowe jedno i dwuskrzydłowe
- Skrzydła płytowe pełne, wypełnienie drzwi płyta wiórowa w ramie z klejonej drewna iglastego, wzmocniona wewnętrznym ramieniem ze sklejki, drzwi obustronnie obłożone płytą MDF, okleinowaną fornirem naturalnym
 - Elementy konstrukcyjne z drewna klejonego
 - Akcesoria drzwi: trzy zawiasy wzmocnione, ze stali nierdzewnej, twory wentylacyjne w drzwiach – zgodnie z dokumentacją projektową
 - Ościeżnica drewniana regulowana na grubość muru ,
 - Zamki metalowe do wkładek patentowych i łazienkowe - w zależności od rodzaju pomieszczenia.
 - Samozamykacze
 - Klamki ze stali nierdzewnej
 - Okleina drzwi i ościeżnicy - naturalna
 - Izolacyjność akustyczna drzwi - zgodnie z PT
 - Odporność ogniowa zgodnie z PT
- 4) Drzwi stalowe wewnętrzne:
- Skrzydła: blacha stalowa, ocynkowana, lakierowana proszkowo
 - Ościeżnica stalowa, z blachy stalowej gr. min.1,2 mm, ocynkowanej obustronnie, lakierowanej proszkowo, regulowana, na szerokość muru,
 - Trzy zawiasy wzmocnione, klamki, zamki, samozamykacze
 - Odporność ogniowa zgodnie z PT

Pozostałe wymagania wg opisu dokumentacji projektowej - pkt.5.1.2 .

Pytanie

Jak rozumieć zapis specyfikacji dotyczący demontaży:

W pomieszczeniu wskazanych przez Inwestora ponownie będzie instalowany osprzęt oraz oprawy oświetleniowe wskazane przez użytkownika

Ile i które oprawy (oraz osprzęt) wskazane w przedmiarze i projekcie będą z demontażu, bo wydaje się, że nie wszystko trzeba wycenić jako nowe?

Odpowiedź

Wszystkie oprawy i osprzęt przewidziane w projekcie należy wycenić jako nowe.

Dyrektor Muzeum Karkonoskiego
w Jeleniej Górze
/-/ Gabriela Zawila